



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076270-89	Nº SICONV 910905/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO TURVO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS RESIDENCIAL: JARDIM	MUNICÍPIO / UF ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP	BDI 1 24,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS RESIDENCIAL: JARDIM CANAÁ, CENTRO E JARDIM ZANATA									264.087,97		
1. SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO									-	264.087,97	
1.1. SERVIÇOS INICIAIS									-	15.202,54	
1.1.1.	Composição	004	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO Nº22, GALVANIZADA, ADESIVADA;	0	6,00	563,90	BDI 1	700,03	4.200,18	RA	
1.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	3.874,07	2,29	BDI 1	2,84	11.002,36	RA	
1.2. SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO									-	235.808,04	
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	3.874,07	2,90	BDI 1	3,60	13.946,65	RA	
1.2.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	3.486,66	2,53	BDI 1	3,14	10.948,11	RA	
1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	116,23	1.461,75	BDI 1	1.814,62	210.913,28	RA	
1.3. SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA									-	13.077,39	
1.3.1.	Composição	001	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	0	127,45	25,41	BDI 1	31,54	4.019,77	RA	
1.3.2.	Composição	002	CONJUNTO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PARE, TIPO OCTAGONAL COM LADO DE 25CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA, INCLUINDO SUPORTE METÁLICO E FUNDAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0	6,00	742,43	BDI 1	921,65	5.529,90	RA	
1.3.3.	Composição	003	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, INCLUINDO SUPORTE METÁLICO E FUNDAÇÃO E DUAS PLACAS ESMALTADAS COM AS DIMENSÕES 45X20CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0	4,00	710,43	BDI 1	881,93	3.527,72	RA	


Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP
Local
sexta-feira, 20 de janeiro de 2023
Data


Responsável Técnico
Nome: WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR
CREA/CAU: 5069979591
ART/RRT: 28027230220438773