



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	PLANILHA DE ORÇAMENTO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO TURVO	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE ESTRADAS RURAIS – EST 010 E EST 304	

Ordem	Descrição do Item	Referência de Preço	Código de Referência	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor FEHIDRO (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Valor Outras Fontes (R\$)	Valor Total (R\$)
1	PLACA DE OBRA					388,04	7.916,02	1.396,94	0,00	9.312,96
1.1	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	CDHU-197	02.08.040	Metros	24,00	388,04	7.916,02	1.396,94	0,00	9.312,96
2	ADEQUAÇÃO DA PLATAFORMA					107,30	69.600,47	12.282,44	0,00	81.882,90
2.1	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	CDHU-197	02.09.030	Metro quadrado	300,00	8,14	2.075,70	366,30	0,00	2.442,00
2.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	CDHU-197	06.01.020	Metro cúbico	180,00	53,58	8.197,74	1.446,66	0,00	9.644,40
2.3	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	CDHU-197	05.10.020	Metro cúbico por quilômetro	300,00	8,56	2.182,80	385,20	0,00	2.568,00
2.4	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	CDHU-197	07.12.020	Metro cúbico	625,00	12,18	6.470,63	1.141,88	0,00	7.612,50
2.5	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	CDHU-197	54.01.400	Metro quadrado	2.400,00	24,84	50.673,60	8.942,40	0,00	59.616,00
3	SISTEMA DE DRENAGEM					392,02	45.859,40	8.092,84	0,00	53.952,24
3.1	Dreno com pedra britada	CDHU-197	08.05.100	Metro cúbico	300,00	171,00	43.605,00	7.695,00	0,00	51.300,00
3.2	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de vias com execução de recapeamento	CDHU-197	70.01.030	Metro quadrado	12,00	221,02	2.254,40	397,84	0,00	2.652,24
4	REVESTIMENTO					841,10	353.315,93	62.349,87	0,00	415.665,80
4.1	Concreto usinado, fck = 25 MPa	CDHU-197	11.01.130	Metro cúbico	360,00	509,90	156.029,40	27.534,60	0,00	183.564,00
4.2	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	CDHU-197	11.16.020	Metro cúbico	360,00	90,38	27.656,28	4.880,52	0,00	32.536,80
4.3	Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN	CDHU-197	54.02.030	Metro cúbico	1.250,00	134,02	142.396,25	25.128,75	0,00	167.525,00
4.3	Forma em madeira comum para fundação	CDHU-197	09.01.020	Metros	300,00	106,80	27.234,00	4.806,00	0,00	32.040,00
5	PROTEÇÃO VEGETAL E SERVIÇOS COMPLEMENTARES					2.799,69	39.319,68	6.938,77	0,00	46.258,45
5.1	Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura	CDHU-197	34.02.400	Metros	1.500,00	12,59	16.052,25	2.832,75	0,00	18.885,00
5.2	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	CDHU-197	70.03.001	Metro quadrado	16,00	1.639,09	22.291,62	3.933,82	0,00	26.225,44

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	PLANILHA DE ORÇAMENTO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO TURVO	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE ESTRADAS RURAIS – EST 010 E EST 304	

Ordem	Descrição do Item	Referência de Preço	Código de Referência	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor FEHIDRO (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Valor Outras Fontes (R\$)	Valor Total (R\$)
5.3	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico	CDHU-197	01.20.010	Unidade	1,00	1.148,01	975,81	172,20	0,00	1.148,01
						TOTAL	516.011,50	91.060,85	0,00	607.072,35

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura: