



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PROLONGAMENTO DA RUA IDARÍLIO GONÇALVES	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo		PLACA DE OBRA	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PROLONGAMENTO DA RUA IDARÍLIO GONÇALVES NASCIMENTO						1	2
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PROLONGAMENTO DA RUA IDARÍLIO GONÇALVES NASCIMENTO		-			4.083,42	747.434,80
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	1,50 *4,00 = 6,00 M²	2.SEI	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,00
1.2.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		-				
1.2.1.	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e	M2	4.000,00	500 M X 8,00 M = 4000,00 M²	3.SEI	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	4.000,00
1.2.2.	Base de brita graduada	M3	600,00	4000,00 M X 0,15 M = 600,00 M³	3.SEI	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	600,00
1.2.3.	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	4.000,00	500 M X 8,00 M = 4000,00 M²	3.SEI	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	4.000,00
1.2.4.	Imprimação betuminosa ligante	M2	4.000,00	500 M X 8,00 M = 4000,00 M²	3.SEI	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	4.000,00
1.2.5.	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	120,00	4000,00 M X 0,03 M = 120,00 M³	3.SEI	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	120,00
1.2.6.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE	M	1.000,00	GUIAS DE AMBOS OS LADOS - TRECHO RETO - 1000,00 M	3.SEI	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1.000,00

ESPIRITO SANTO DO TURVO

Local

segunda-feira, 7 de abril de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR

CREA/CAU: 5070808896

ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PROLONGAMENTO DA RUA IDARÍLIO GONÇALVES	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3								
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PROLONGAMENTO DA RUA IDARÍLIO GONÇALVES NASCIMENTO												
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PROLONGAMENTO DA RUA IDARÍLIO GONÇALVES NASCIMENTO		-									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-									
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00									
1.2.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		-									
1.2.1.	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e	M2	4.000,00									
1.2.2.	Base de brita graduada	M3	600,00									
1.2.3.	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	4.000,00									
1.2.4.	Imprimação betuminosa ligante	M2	4.000,00									
1.2.5.	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	120,00									
1.2.6.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE	M	1.000,00									

ESPIRITO SANTO DO TURVO

Local

segunda-feira, 7 de abril de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR

CREA/CAU: 5070808896

ART/RRT: